

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45421000-4, 45453000-7, 45214000-0

Nazwa budowy: Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP 19 w Olsztynie

Adres: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn.

branża: budowlana

Lp.	kod poz.	nr ST	Opis	Jedn. Obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1 Dach							
1 d.1	D 1	ST 1.10.	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2	327		
2 d.1	D 2	ST 1.10.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	56		
3 d.1	D 3	ST 1.10.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m2	56		
4 d.1	D 4	ST 1.10.	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia	m2	327		
5 d.1	D 5	ST 1.10.	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	21,5		
6 d.1	D 6	ST 1.10.	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m2	21,5		
7 d.1	D 7	ST 1.10.	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	56		
8 d.1	D 8	ST 1.10.	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m	56		
9 d.1	D 9	ST 1.10.	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb	51,4		
10 d.1	D 10	ST 1.10.	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwodu	13,6		
11 d.1	D 11	ST 1.10.	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	56		
12 d.1	D 12	ST 1.10.	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	56		
13 d.1	D 13	ST 1.10.	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	1,5		
14 d.1	D 14	ST 1.10.	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m3	1,5		
15 d.1	D 15	ST 1.10.	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych	m	18		
16 d.1	D 16	ST 1.10.	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	msc	25		
17 d.1	D 17	ST 1.10.	Naprawa instalacji odgromowej	kpl	1		
Razem dział Dach							
2 Stolarka okienna i drzwiowa							
17 d.2	O 1	ST 1.10.	Wykucie okien z muru 1,20x1,80 wraz z demontażem parapetu i podokiennika	szt	26		
18 d.2	O 2	ST 1.10.	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach 1,20x1,80	szt	26		
19 d.2	O 3	ST 1.10.	Parapet wewnętrzny z konglomeratu grubości 3cm i szerokości 30cm	m	31,2		
20 d.2	O 4	ST 1.10.	Podokiennik z blachy powlekanej szerokości do 25cm wraz z wykonaniem spadku z zaprawy cementowej	m	31,2		
21 d.2	O 5	ST 1.10.	Wykucie okien z muru 1,20x0,80 wraz z demontażem parapetu i podokiennika	szt	4		
22 d.2	O 6	ST 1.10.	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach 1,20x0,80	szt	4		

23 d.2	O 7	ST 1.10.	Parapet wewnętrzny z konglomeratu grubości 3cm i szerokości 30cm	m	4,8		
24 d.2	O 8	ST 1.10.	Podokiennik z blachy powlekanej szerokości do 25cm wraz z wykonaniem spadku z zaprawy cementowej	m	4,8		
25 d.2	O 9	ST 1.10.	Wykucie okien z muru 1,50x0,90 wraz z demontażem parapetu i podokiennika	szt	7		
26 d.2	O 10	ST 1.10.	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach 1,50x0,90	szt	7		
27 d.2	O 11	ST 1.10.	Parapet wewnętrzny z konglomeratu grubości 3cm i szerokości 30cm	m	10,5		
28 d.2	O 12	ST 1.10.	Podokiennik z blachy powlekanej szerokości do 25cm wraz z wykonaniem spadku z zaprawy cementowej	m	10,5		
29 d.2	O 13	ST 1.10.	Wykucie okien z muru 0,90x0,90 wraz z demontażem parapetu i podokiennika	szt	1		
30 d.2	O 14	ST 1.10.	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach 0,90x0,90	szt	1		
31 d.2	O 15	ST 1.10.	Parapet wewnętrzny z konglomeratu grubości 3cm i szerokości 30cm	m	0,9		
32 d.2	O 16	ST 1.10.	Podokiennik z blachy powlekanej szerokości do 25cm wraz z wykonaniem spadku z zaprawy cementowej	m	0,9		
33 d.2	O 17	ST 1.10.	Wykucie okien z muru 2,40*0,90 wraz z demontażem parapetu i podokiennika	szt	1		
34 d.2	O 18	ST 1.10.	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach 2,40x0,90	szt	1		
35 d.2	O 19	ST 1.10.	Parapet wewnętrzny z konglomeratu grubości 3cm i szerokości 30cm	m	2,4		
36 d.2	O 20	ST 1.10.	Podokiennik z blachy powlekanej szerokości do 25cm wraz z wykonaniem spadku z zaprawy cementowej	m	2,4		
37 d.2	O 21	ST 1.10.	Wykucie okien z muru 1,80x1,70 wraz z demontażem parapetu i podokiennika	szt	1		
38 d.2	O 22	ST 1.10.	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach 1,80x1,70	szt	1		
39 d.2	O 23	ST 1.10.	Parapet wewnętrzny z konglomeratu grubości 3cm i szerokości 30cm	m	1,8		
40 d.2	O 24	ST 1.10.	Podokiennik z blachy powlekanej szerokości do 25cm wraz z wykonaniem spadku z zaprawy cementowej	m	1,8		
41 d.2	O 25	ST 1.10.	Wymiana starych drzwi wjazdowych na drzwi stalowe ocieplone 1,20x1,20 wraz z obróbką po montażu	szt	1		
Razem dział Stolarka okienna i drzwiowa							
3	Szatnia						
41 d.3	S 1	ST 1.10.	Wykucie okien z muru 2,30x0,90 wraz z demontażem parapetu i podokiennika	szt	4		
42 d.3	S 2	ST 1.10.	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach 2,30x0,90	szt	4		
43 d.3	S 3	ST 1.10.	Parapet wewnętrzny z konglomeratu grubości 3cm i szerokości 30cm	m	9,2		
44 d.3	S 4	ST 1.10.	Podokiennik z blachy powlekanej szerokości do 25cm wraz z wykonaniem spadku z zaprawy cementowej	m	9,2		
45 d.3	S 5	ST 1.10.	Wykucie okien z muru 1,20x0,90 wraz z demontażem parapetu i podokiennika	szt	3		
46 d.3	S 6	ST 1.10.	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach 1,20x0,90	szt	3		
47 d.3	S 7	ST 1.10.	Parapet wewnętrzny z konglomeratu grubości 3cm i szerokości 30cm	m	3,6		
48 d.3	S 8	ST 1.10.	Podokiennik z blachy powlekanej szerokości do 25cm wraz z	m	3,6		
49 d.3	S 9	ST 1.10.	Wykucie okna podawczego z muru 0,60x0,60 wraz z demontażem parapetu	szt	1		
50 d.3	S 10	ST 1.10.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściąągów stalowych	szt.	1		
51 d.3	S 11	ST 1.10.	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych 2C180	m	1,2		
52 d.3	S 12	ST 1.10.	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach 1,0x1,0	szt	1		
53 d.3	S 13	ST 1.10.	Parapet wewnętrzny z konglomeratu grubości 3cm i szerokości 30cm	m	1,2		

54 d.3	S 14	ST 1.10.	Wykucie drzwi stalowych z muru 1,50x2,10	szt	3				
55 d.3	S 15	ST 1.10.	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie wymiarach 1,50x2,10 wraz z obróbką po montażu, drzwi zewnętrzne "ciepłe", panełdolny pełny, samozamykacz, dwa zamki, pochwyty, szkło bezpieczne	szt	3				
56 d.3	S 16	ST 1.10.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie (szpachlowanie 2x)	m2	110,98				
57 d.3	S 17	ST 1.10.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	198,49				
58 d.3	S 18	ST 1.10.	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	21				
59 d.3	S 19	ST 1.10.	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur	m	36				
Razem dział Szatnia									
4	Wentylator								
60 d.4	W 1	ST 1.10.	Wymiana wentylatora dachowego	szt	1				
Razem dział Wentylator									
Razem (netto)									

 wypełnia oferent